

Dotyczy nr 2
do zaproszenia
do złożenia oferty

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR AT-13	Ręczne przenoszenie wyposażenia pomieszczenia odł. do 10 m w poziomie	ele- ment		
d.1	0110-04 analogia	- opróżnienie pomieszczenia 10	ele- ment	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR AT-13	Ręczne przenoszenie wyposażenia pomieszczenia - za każde następne 10 m	ele- ment		
d.1	0110-05 analogia	w poziomie Krotność = 2 10	ele- ment	10.000	
				RAZEM	10.000
3	ZKNR C-1	Zabezpieczenie drzwi folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4	ZKNR C-1	Zabezpieczenie wbudowanego sprzętu i mebli folią malarską	m ²		
d.1	0101-01 analogia	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Prace remontowe			
2.1		Sufit			
5	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
d.2.1	1134-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych	m		
d.2.1	1115-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR AT-43	Okladzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m ²		
d.2.1	0207-01	17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
8	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto- waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło- żu betonowym	m		
d.2.1	0201-03	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 5-08	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku	m		
d.2.1	0209-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 4-03	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 6 mm ² do lamp	kpl.		
d.2.1	0901-06	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.2.1	0502-10	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, haloge- nowych, compact	kpl.		
d.2.1	0512-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych	m ²		
d.2.1	0830-06	17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01	17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.1	1510-01	17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
2.2		Ściany			
2.2.1		ściana z płytkami			
16	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2.2	0821-08				
.1		37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-02 d.2.2 0232-06 .1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 4-02 d.2.2 0229-07 .1	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR-W 4-02 d.2.2 0142-02 .1 analogia	Demontaż podejścia dopływowego do zaworów o śr. 25-32 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 4-02 d.2.2 0121-03 .1	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 4-02 d.2.2 0141-01 .1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-02 d.2.2 0235-04 .1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-03 d.2.2 1001-05 .1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-03 d.2.2 1012-02 .1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 5-08 d.2.2 0210-02 .1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01 d.2.2 0337-01 .1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - rury ZW i CW	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 4-01 d.2.2 0337-03 .1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - rury kanalizacyjne	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR-W 4-01 d.2.2 0328-01 .1	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR-W 2-15 d.2.2 0112-02 .1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 2-15 d.2.2 0116-02 .1	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-15 d.2.2 0132-01 .1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.2.2	0123-03	śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzywa sztucznych - podłączenie zmy-			
.1		warki	kpl.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
33	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - tylko	szt.		
d.2.2	0229-04	montaż			
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-15	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2.2	0218-03				
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - tylko	szt.		
d.2.2	0137-02	montaż			
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2.2	0829-01				
.1		37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
37	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2.2	0829-09				
.1		37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
.1		37.6	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
2.2.2		ściana nad płytkami			
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.2	1202-09	ponad 5 m2			
.2		15.98	m ²	15.980	
				RAZEM	15.980
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
.2		15.98	m ²	15.980	
				RAZEM	15.980
41	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipso-	m ²		
d.2.2	202 2027-01	wym			
.2		15.98	m ²	15.980	
				RAZEM	15.980
42	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2.2	0830-02				
.2		15.98	m ²	15.980	
				RAZEM	15.980
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
.2		15.98	m ²	15.980	
				RAZEM	15.980
44	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2.2	1510-01	ków gładkich bez gruntowania			
.2		15.98	m ²	15.980	
				RAZEM	15.980
2.3		Posadzki			
45	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.3	0811-07				
		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
46	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej gr 6 cm	m ²		
d.2.3	0804-07				
		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
47	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2.3	0218-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.2.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 17.68	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
49 d.2.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 17.68	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
50 d.2.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 17.68	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
51 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.68	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
52 d.2.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 17.68	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
53 d.2.3	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną 17.68	m ² m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
2.4		Prace porządkowe			
54 d.2.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (17.68*0.02)+(17.68*0.06)+(37.6*0.02)	m ³ m ³	2.166	
				RAZEM	2.166